Projet agrivoltaïque d'Andeville : la vue depuis une maison riveraine

Photo prise depuis le premier étage, vers le site. 15 ha de panneaux de 4 m de haut (chiffre du représentant de TotalEnergies) : une rangée tous les 10,8 m a
Repère mesuré à pied : le pied des poteaux du premier rang tombe entre 2,00 m et 2,20 m sur les piquets de clôture, soit environ 150 m.

① Aujourd'hui



② Avec le projet



③ Agrandissement du centre (×1,5) — aujourd'hui / avec le projet



Calcul de l'espacement : 15 ha de panneaux (hors allées) sur 35,3 ha clôturés, tables 2V de 4,6 m de large -> une rangée tous les 4,6 x 35,3 / 15 = 10,8 m au plus, soit 6,2 m d'allée. C'est l'hypothèse la plus favorable au projet : en retirant les tournières de 20 m, les pistes et les zones témoins, les rangées sont encore plus serrées. L'écartement de 12 m de culture + 2 x 1,75 m annoncé sur la plaquette ne permettrait d'installer qu'environ 10,5 ha de panneaux. Hauteur haute des panneaux : 4 m ; axe à 2,6 m. Calage : piquets de 2,20 m (photo au zoom x2) ; pied du premier rang à 2,10 m sur les piquets (mesure sur place), soit environ 150 m. Vue vers le sud.